ESTACIONS DE CALAFELL I SEGUR DE CALAFELL

Millores en matèria d'accessibilitat, seguretat i funcionalitat

Calafell, 13 de juliol de 2010

adif seitt

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE FOMENTO





Inversió total: 6.123.775 €

adif seitt GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE FOMENTO

Objectius dels projectes

- Millora de l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda
  - 2012: plena autonomia en l'accés a estacions per al 90% dels viatgers a Espanya
  - 2014: cobertura del 100% dels viatgers
  - Pla d'inversió de 480M€, 296 estacions
  - Modernització de les estacions i augment de la qualitat del servei
  - Millora de la funcionalitat








Estació de Calafell





Descripció Actuacions

I – Millora de l'accessibilitat

- ✓ Execució d'un nou pas inferior per a la connexió entre andanes, amb 2 ascensors i 2 escales fixes.
- ✓ Col·locació d'itineraris i paviments configurant una ruta accessible amb senyalització de canvis de nivell, escales, accés a ascensors, etc.








Descripció Actuacions

I – Millora de l'accessibilitat


- ✓ Elevació de les andanes, en una longitud de 200 metres, fins a una alçada de 68 cm des del pla de rodament per adequar, d'aquesta manera, l'estació als nous trens *Civia*




Descripció Actuacions

I – Millora de l'accessibilitat

- ✓ Col·locació del conjunt d'extrem d'andana (peça d'extrem, paviment diferenciat i franja groga de formigó) i pavimentació d'andanes






1.- Peça de remat d'andana amb dues tires antilliscants
2.- Llosa podotàctil
3.- Franja d'aproximació de color groc
4.- Paviment format per lloses de color

Descripció Actuacions

II – Millora de la seguretat


- ✓ Tancament de l'accés des del pas inferior de ciutat a les andanes
- ✓ Nou tancament de delimitació de l'estació



Descripció Actuacions

III – Millora del confort i la funcionalitat


- ✓ Rehabilitació integral, mantenint únicament la façana (edifici catalogat)
- ✓ Remodelació de la planta baixa en la que s'allotjaran els serveis de taquilles, cafeteria i serveis adaptats a PMR



Descripció Actuacions

III – Millora del confort i la funcionalitat

- ✓ Construcció de noves marquesines sobre les andanes, de 80 metres de llarg.
- ✓ Instal·lació d'un nou grup electrògen




Marc d'actuacions

Elevació d'andanes, remodelació de l'edifici i millora de l'accessibilitat

- Pressupost Fase 1: 761.893,05 euros
- Finançament: Ministerio de Fomento – ADIF
- En execució


- Pressupost Fase 2: 2.619.354,78 euros
- Finançament: SEITT
- Inici obres: Juny 2010

INVERSIÓ TOTAL: 3.381.247 euros





Situació final



Estació de Segur de Calafell







Marc d'actuacions

Elevació d'andanes, adequació de l'accessibilitat en l'estació i l'aparcament.

- Pressupots Fase 1: 546.937 euros
- Finançament: ADIF
- En execución

- Pressupots Fase 2: 2.195.590 euros
- Finançament: SEITT
- En execució


INVERSIÓ TOTAL: 2.742.528 euros




Descripció Actuacions

I – Millora de l'accessibilitat

- ✓ Construcció d'un nou pas inferior adaptat, amb dos ascensors, un en cada andana
- ✓ Col·locació d'itineraris i paviments de senyalització, configurant una ruta accessible amb senyalització de canvis de nivell, escales, accés a ascensors, etc.







Descripció Actuacions

I – Millora de l'accessibilitat

- ✓ Elevació d'andanes, en una longitud de 200 metres, fins a una alçada de 68 cm des del pla de rodament per adequar l'estació als nous trens *Civia*
- ✓ Col·locació del conjunt d'extrem d'andana (peça d'extrem, paviment diferenciat de botons i franja groga de formigó) i pavimentació d'andanes






1.- Peça de remat d'andana amb dues tires antilliscants
2.- Llosa podotàctil
3.- Franja d'aproximació de color groc
4.- Paviment format per lloses de color

Descripció Actuacions

I – Millora de l'accessibilitat


- ✓ Construcció de rampa d'accés a l'estació per a persones de mobilitat reduïda
- ✓ Instal·lació de serveis sanitaris adaptats
- ✓ Construcció d'aparcament adaptat a PMR (2 places)



Descripció Actuacions

II – Millora de la seguretat


- ✓ Nou tancament de delimitació de l'estació
- ✓ Tancament de l'accés des del pas inferior de ciutat a les andanes



Descripció Actuacions

III – Millora del confort i la funcionalitat


- ✓ Reforma integral de l'edifici de l'estació
- ✓ Nova distribució interior que permeti la instal·lació d'equips de control de viatgers i màquines d'autovenda
- ✓ Substitució de les portes d'accés a l'estació i andanes que permeti en el futur la seva gestió remota




Descripció Actuacions

III – Millora del confort i la funcionalitat

- ✓ Instal·lació d'aparcament per a bicicletes (25 places)
- ✓ Urbanització exterior de l'estació
- ✓ Noves marquesines sobre les andanes



Situació final



Compromís amb el ferrocarril a Catalunya

- ✓ Gran aposta del Gobierno de España per a la millora de les infraestructures, i en especial el ferrocarril
- ✓ Creació d'ocupació
- ✓ Noves oportunitats per als ciutadans de Catalunya
- ✓ Forta inversió d'Adif a Catalunya



2005-juny 2010: 6.131 M€

Xarxa Conv. 2005-2010: 1.343 M€

PGE 2010: 1.654 M€ ▲ **31% 10/09**

adif seitt GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE FOMENTO


adif


seitt


GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE FOMENTO